Sicherheits- + Gesundheitsschutzplan für Baustellen

(gemäß EG-Richtlinie 92/57 EWG vom 24.06.1992)

Bauvorhaben:

Bauvorhaben	Bauherr	SiGeKo (Planungsphase)
Errichtung eines Mehrfamilien- hauses mit 13 Wohneinheiten		Architektur + Energieberatung Dipl.-Ing. Andreas Walter **49661 Cloppenburg** Emsteker Str. 11 Tel. 04471-947063

1	Baustellenorganisation	Lageplan, Bauzeitenplan, Baustellenordnung, Arbeitsschutz	A 4

gegenseitige Gefährdungen

		Gefährdungen Einrichtungen	Lösungen Maßnahmen	Bau-stein	Koordination	Bemerkungen	Planungsphase Auftrag bzw. LV	Plan-Nr.	LV-Nr.	Pos-Nr.	BG-Hinweise, UVV-Vorschriften, sonstige Bestimmungen
		siehe auch Gefährdungsbeurteilungen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz									
2	Baustellenvorbereitung	Grundleitungen / Erdkabel u.ä.	Bestandspläne prüfen		Bauherr / Unternehmer	Leitungen orten/sichern	Besondere Leistung	Lagepl.	n.b.	n.b.	D 152, ZH 1/559
		Gelände freimachen	Markierung / Zufahrt sichern				Besondere Leistung				D 75
3	Baustelleneinrichtung	Baustellensicherung	Schutzzaun mit abschl. Toren	A175		Höhe > 2 m, gesichert	Besondere Leistung	Lagepl.	n.b.	n.b.	A 175, VBG 1
		öffentliche Verkehrssicherheit	Hinweisschilder, Sicherungen			Zufahrt, Anlieferung ua.	Nebenleistung				StVO, NBauO, HSOG
		Sozialeinrichtungen	Pers. Unterkunft, WC, 1. Hilfe	A 173		Verbandskasten E	Nebenleistung				ArbSchG, BGI 503
		Energieversorgung	Wasser- und Stromanschluss			Erdung von Verteilern	Nebenleistung				BGI 867
		vorbeugender Brandschutz	Feuerlöscher	A5		ausreichende Anzahl	Nebenleistung				BGR 133
		Krane (Turmdreh- / Autokran)	Drehbereich absichern	B59		Sicherheitsabstand, TÜV	Nebenleistung				BGV D6
		Arbeiten bei Dunkelheit	Baustellenbeleuchtung	A199		Lichtleistung (LUX)	Nebenleistung				BGV C22
		Arbeiten bei -Temperaturen	entsprechende Arbeitskleidung			ArbSchG	Nebenleistung				ArbSchG
			und beheizte Unterkunft / WC		Abhängigkeiten						
4	Erdarbeiten	Verschüttungsgefahr, Um-	Böschungswinkel 45°, gff. Ab-	D112		Baugrubenzugang herst.			n.b.	n.b	
		kippen/Abrutschen von Gerät	deckungen mit Nylonnetzen			Geräte mit Schutzkabine					
5	Mauer- und Betonarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst mit Seitenschutz	C 45		Arbeitshöhe bis 9 m	Besondere Leistung		n.b.	n.b	BGI 663, DIN 4422
		Zugänge zu hochge-	Leitern > 1 m über Austritt und	C 22			Nebenleistung				BGV D36
		legenen Arbeitsplätzen	gegen Rutschen sichern								
		Treppenlöcher, Schächte	Absturzsicherungen und	C 8		Umwehrungen > 1 m	Nebenleistung				BGI 807
		und Bodenöffnungen	Abdeckungen								
		Arbeitsmaschinen und Geräte	Prüfung und Wartung			Gerätesicherheitsgesetz	Nebenleistung				B 72, 98/37/EG
6	Dachabdichtungsarbeiten	Montage und Anlieferung	Mobilkran	B59		Schwenkbereich sichern	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGV C22, BGV D6
		hochgelegene Arbeitsplätze	Fanggerüst / Seitenschutz /	C 45		Arbeitshöhe bis 9 m	Besondere Leistung				BGR 203, 214, 179
			Dachrandsicherungen / Netze	C8/42							BGG 928
			Gurtsicherungen	C43		pers. Schutzausrüstung					BGR 198, BGI 515
7	Außenputzarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze	Fanggerüst / Seitenschutz	C45		Arbeitshöhe bis 9 m	Besondere Leistung		n.b.	n.b	BGV C22, BGI 663, BGI 807
8	Klempnerarbeiten	Montage und Anlieferung	Mobilkran	B59		Schwenkbereich sichern	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGV C22, BGV D6
		hochgelegene Arbeitsplätze	Fanggerüst / Seitenschutz /	C 45		Arbeitshöhe bis 9 m	Besondere Leistung				BGR 203, 214, 179
			Dachrandsicherungen / Netze	C9							BGG 928
		Löt- und Flexarbeiten	Schutzbrille / Feuerlöscher	D31		pers. Schutzausrüstung	Nebenleistung				BGR 133, ASR 13
		Nutzung von Gasflaschen									D81, D34, A38
9	techn. Gebäudeausstattung	Schweiß- und Lötarbeiten	Schutzbrille / Feuerlöscher	D31		pers. Schutzausrüstung	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGR 133, ASR 13, BGR 189
		Lagerung gefährlicher Stoffe	Atemschutz / Belüftung	D81		Rauchverbot					GBI 536
10	Blitzschutzanlagen	hochgelegene Arbeitsplätze	ggf. mit Gurtsicherung			pers. Schutzausrüstung	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGR 198, BGI 515
			(Leiterzugänge siehe Pkt. 5)	C22							BGV D36
11	Fenster- und Türmontage	keine Gefährdungen	entfällt								
12	Aufzugsarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst + Absperrungen	C23		Absturztiefe bis 11 m	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGV C22, BGI 663
		Absturz	zum Schacht								
13	Metallbauarbeiten	Schweiß- und Flexarbeiten	Schutzbrille / Feuerlöscher	D31		pers. Schutzausrüstung	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGR 133, A 8, ASR 13
		Nutzung von Gasflaschen				Rauchverbot					D81, D34, A38
		hochgelegene Arbeitsplätze	Absturzsicherungen	C8		Arbeitshöhe bis 7 m	Nebenleistung				
14	Innenputzarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze	fahrb. Gerüst mit Seitenschutz	C 23		Arbeitshöhe ca. 3 m	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGI 663, DIN EN 1004
	[Treppenräume / Galerien]		Absturzsicherung	C8							
15	Putzarbeiten (Decken)	hochgelegene Arbeitsplätze	fahrb. Gerüst mit Seitenschutz	C 23		Arbeitshöhe ca. 3 m	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGI 663, DIN EN 1004
	[Treppenräume / Galerien]		Absturzsicherung	C8							
16	Maler- und Tapezierarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze	fahrb. Gerüst mit Seitenschutz	C 23		Arbeitshöhe ca. 3 m	Nebenleistung		n.b	n.b.	BGI 663, DIN EN 1004
	[Treppenräume / Galerien]		Absturzsicherung	C8							BGI 807
		gefährliche Stoffe	natürliche Belüftung	D81		Rauchverbot					GefStoffV
17	Bodenbelagsarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze	Absturzsicherung	C8		nach Geländermontage	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGI 663, BGI 807, BGR 203
	[Treppenräume / Loggia]	gefährliche Stoffe	natürliche Belüftung	D81		Rauchverbot					BGI 536, GefStoffV
18	Gebäude-Endreinigung	hochgelegene Arbeitsplätze	Anlegeleitern ggf. mit Steiger	D36		siehe auch Unterlage	Nebenleistung		n.b.	n.b.	BGI 663, BGI 807, BGR 203
		gefährliche Stoffe	natürliche Belüftung	D81		Rauchverbot					BGI 536, GefStoffV

Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen	Koordination erforderlich	Krananlagen	Planung/Bauleitung	SIGEKO-Ausführung	Gerüstbau	Rohbauarbeiten	Zimmerarbeiten	Dachdeckerarbeiten	Außenputz	geändert:
		Schutz- und Arbeitsgerüste								geändert:
		Dachfangeinrichtungen								geändert:
		fahrbare Arbeitsbühnen								
		Feuerlöscher								

Wichtiger Hinweis: Bei Abweichungen bzw. Änderungen von Abläufen und / oder Leistungsbeschreibungen ist der bestellte SIGE-Koordinator umgehend schriftlich und telefonisch zu informieren!

Cloppenburg, 07.07.2014